



**ZMLUVA O DIELO**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka  
o vykonaní stavebného diela

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### 1. Objednávateľ:

**Obec Košecké Podhradie**  
IČO: 00 317 870  
Košecké Podhradie  
018 31 Košecké Podhradie  
DIČ: 2020610988

Zastúpený: Bc. Rastislavom Čepákom

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom

(ďalej len objednávateľ) SK315600000004479163001

### 2. Zhotoviteľ:

**LODEN, s.r.o**  
Košecké Podhradie 395  
018 31 Košecké Podhradie  
IČO: 45 389 276  
IČ DPH: SK 2022962909

Zastúpený: Jozef Ondlevec – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: VÚB Banka,a.s., pobočka Ilava  
Č.účtu :SK390200000002707886553

(ďalej len zhotoviteľ)

## II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni havarijný stav konštrukcii  
**Bytového domu 6.b.j. sup.č. stavby 337**

### Podrobný opis predmetu zákazky:

#### Bytový dom 6.b.j. – na základe výkazu výmer (príloha zmluvy)

- vybúranie starej strechy a výstavba novej strechy
- rekonštrukcia balkónov
- bleskozvody
- elektroinštalácia vrátane rozvodov v bytoch a spoločných priestoroch
- vybúranie starej kotolne a výstavba novej kotolne a rozvodov ústredného kúrenia
- vybudovanie prípojky kanalizácie
- vybudovanie domovej ČOV

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo, spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN. Všetky vady a nedorobky zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

2.2 Zväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním prác zhotoviteľom a ich prevzatím objednávateľom.

2.3. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené v požadovanej kvalite, funkčnosti a spoľahlivosti a budú dodržané všetky parametre, dohodnuté v tejto zmluve

### III. TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná v termínoch:

Termín ukončenia: **do 30.06.2014**

Pre potreby tejto zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú predovšetkým nepredvídateľné a neodvratiteľné udalosti mimoriadnej povahy, majúce bezprostredný vplyv na realizáciu zmluvy o dielo, a ktoré vznikli po uzavretí zmluvy, akými sú: vojna, občianska vojna, vzbury, revolúcie, celoštátne štrajky, požiare, výbuchy, zemetrasenia, povodne, víchrice, snehové kalamity, prípadne klimatické podmienky, ktoré neumožňujú dodržiavať technologické procesy na stavbe.

### IV. CENA

4.1 Cena diela je dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, stanovená dohodou v znení Zák. NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách vo výške:

#### 1) Bytového domu 6.b.j. Košecké Podhradie 337

Cena bez DPH	<b>79 638,00 Eur</b>
DPH 20 %	<b>15 927,60 Eur</b>
<b>Cena celkom:</b>	<b>95 565,60 Eur</b>

4.2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je položkový rozpočet diela

### V. ZMENY DIELA

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, oznámi to dotknutá strana druhej zmluvnej strane zápisom do stavebného denníka, prípadne inou formou písomného oznámenia s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela s predpokladaným dopadom zmeny na dohodnutú cenu a čas dokončenia diela. Druhá strana je povinná do 5 pracovných dní od doručenia takéhoto oznámenia alebo po zápise takejto skutočnosti v stavebnom denníku, vyjadriť sa k tejto zmene. Pokiaľ sa tak nestane, má sa za to, že platí pôvodná cena diela, čas dodania diela. Ak objednávateľ odmietne akceptovať takúto zmenu o dobu kým nedôjde k dohode objednávateľa a zhotoviteľa o ďalšom postupe, predlžuje sa čas dodania diela, pokiaľ táto zmena bude mať vplyv na celkovú dodávku diela. Dohoda musí byť vyhotovená vo forme písomného dodatku, podpísaná obidvoma účastníkmi.

5.2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na tom, že počas zhotovovania diela si budú poskytovať navzájom maximálnu súčinnosť.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ formou faktúry na základe súpisu vykonaných prác. Súčasťou faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, odsúhlasený zástupcom objednávateľa, faktúra bude splatná do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po ukončení **jednotlivých dohodnutých celkov** podľa bodu č.3.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.
- 6.5. Objávateľ si v prípade zistenia nedorobkov a väd diela vyhradzuje právo zadržať finančnú čiastku do výšky 10% z celkových rozpočtových nákladov stavby, ktoré poukáže na účet zhotoviteľa do 14 dní od podpísania zápisu o odstránení väd a nedorobkov.

## VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Objávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí zabezpečiť na vlastné náklady zhotoviteľ diela.
- 7.2 Objávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska je bez nároku tretích osôb a je spôsobilý podľa projektovej dokumentácie na riadne vykonávanie stavebných prác.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti a preukaz spôsobilosti na výkon vybraných činností.
- 7.4 Objávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu vykonaných prác. Zodpovednou osobou, ktorá je za objednávateľa oprávnená odovzdať miesto realizácie a oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, podpisovať denník, objednávať, odsúhlasovať a požadovať navyše práce, dať pokyn na prerušenie, alebo zastavenie prác, odsúhlasovať prípadné zmeny a prebrať ukončené dielo je Bc. Rastislav Čepák.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa a investora na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa v objekte areálu stavby.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na zhotovenie diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové a I. akosti.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovované dielo je od začiatku vo vlastníctve zhotoviteľa. Vlastnícke právo k materiálom a konštrukciám prechádza na objednávateľa okamihom zabudovania a zaplattenia. Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody spôsobené voči tretím osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

7.9 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v lehote do 10 dní po ukončení diela.

## VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Závazky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku dojednanú v Čl. II tejto zmluvy a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.

8.2 O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený preberací protokol, ktorý bude potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

8.3 V prípade, ak sa objednávateľ bez ospravedlniteľného dôvodu nedostaví v stanovený termín zhotoviteľom na prevzatie diela, bude sa považovať za dielo riadne dokončené uplynutím tohto termínu a zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru. To isté právo má zhotoviteľ, ak objednávateľ bez právneho dôvodu dielo v stanovený termín neprevezme.

V prípade, ak pri preberaní objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo zjavné nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, dielo neprevezme a vyhotoví so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.

8.4 Objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia jeho užívaniu. Zhotoviteľ je však povinný tieto vady odstrániť v termíne dohodnutom v preberacom protokole.

## IX. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.3 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré poddodávateľia dodávajú.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na stavebné práce 2 rokov, na materiáloch 2 roky, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom, okrem dodávok kde záručnú dobu určil výrobca.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadou diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v dohodnutom termíne.

## X. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

10.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania s odstránením chýb a nedorobkov, zistených počas záručnej doby pokiaľ nebudú odstránené v dohodnutom termíne.

10.3 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

10.4 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.

11.2 Každá zmena alebo doplnok tejto zmluvy môže byť vykonaná len písomne vo forme dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch strán.

11.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

11.4 Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky.


11.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení noviel a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Košeckom Podhradí, dňa


**Za objednávateľa:**

OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE  
OBECNÝ ÚRAD  
018 31 KOŠECKÉ PODHRADIE

  
.....  
Bc. Rastislav Čepák  
starosta obce

**Za zhotoviteľa:**

LODEN, s.r.o.  
Košecké Podhradie 395  
018 31 Košecké Podhradie  
IČO: 45 389 276  
IČ DPH: SK2022962900

  
.....  
LODEN, s.r.o.  
Jozef Ondlevec – konateľ spoločnosti

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby

6 b.j. a IS , Košecké Podhradie

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

LODEN,s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

15.2.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 610,40	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 47 088,51	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 21 939,09			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 79 638,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**



OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE  
OBECNÝ ÚRAD  
018 31 KOŠECKÉ PODHRADIE

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

LODEN, s.r.o.  
Košecké Podhradie 395  
018 31 Košecké Podhradie  
IČO: 45 389 276  
IČ DPH: SK2022962909

Dátum a podpis

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22 79 638,00

24 DPH 20,00 % z 79 638,00 15 927,60

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 95 565,60**

**E Prípochty a odpočty**

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

# KRYCI LIST ROZPOČTU


Názov stavby	6 b.j. a IS , Košecké Podhradie	JKSO	
Názov objektu	HSV	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	LODEN,s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	15.2.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 610,40	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatk.	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 610,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	 OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE OBECNÝ ÚRAD 018 31 KOŠECKÉ PODHRADIE	24 DPH 20,00 % z 10 610,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>12 732,48</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

11	771575231	Vysprávka brizolitovej fasády	m2	22,000	12,200	268,400	
14	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	32,000	4,300	137,600	
15	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	6,900	13,800	
16	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	22,000	4,700	103,400	
17	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	160,000	160,000	
18	765334006	Strešná krytina - pozinkovaný plech - trapezový 50 mm, montáž	m2	212,000	9,500	2 014,000	
19		Drevenná konštrukcia krovu	m3	9,000	185,000	1 665,000	
20		Montáž strešnej konštrukcie, izolácia	ks	1,000	1 950,000	1 950,000	
21		Izolácia ISOLVER 150	m2	200,000	7,500	1 500,000	
22		Strešná fólia	m2	212,000	1,100	233,200	
23		Kotviaci materiál	ks	1,000	285,000	285,000	
24		Oprava balkónov	ks	6,000	380,000	2 280,000	

**CELKOM**

**10 610,400**



# KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	<b>6 b.j. a IS , Košecké Podhradie</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Zdravotechnika</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	<b>LODEN,s.r.o., Košecké Podhradie</b>		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		<b>15.2.2014</b>	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	3 029,85	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	11 044,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 074,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	<b>OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE</b> OBECNÝ ÚRAD 018 31 KOŠECKÉ PODHRADIE	24 DPH 20,00 % z 14 074,23
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>16 889,07</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>LODEN, s.r.o.</b> Košecké Podhradie 395 018 31 Košecké Podhradie IČO: 45 389 276 IČ DPH: SK2022962909	<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 6 b.j. a IS , Košecké Podhradie

Objekt: Zdravotechnika

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 15.02.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: : Loden s.r.o., Košecké Podhradie

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 029,850</b>
<b>1</b>			<b>Zemné práce</b>				<b>2 855,740</b>
1	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	40,000	12,635	505,400
2	001	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,000	0,721	28,840
3	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	40,000	28,760	1 150,400
4	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	40,000	3,744	149,760
5	001	167101101	m3	m3	40,000	5,819	232,760
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,000	3,156	47,340
9	583	5833749700.1	Štrkopiesok 16-32 N	m3	10,000	17,592	175,920
10	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,000	11,982	299,550
11	583	5833749700	Štrkopiesok 0-16	m3	15,000	17,718	265,770
<b>9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>174,110</b>
13	013	974031185.1	Vysekávacie drážky pre kanalizáciu	m	15,000	7,632	114,480
14	013	974031185.2	Vysekávacie drážky pre vodovod	m	10,000	5,963	59,630
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>11 044,376</b>
<b>721</b>			<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>4 090,856</b>
15	721	721171308.1	Potrubie z rúr PVC 110/4, 3	m	143,000	10,520	1 504,360
16	721	721171309.1	Potrubie z rúr PVC 125/4, 9	m	39,000	11,520	449,280
17	721	72117154121	Izolácia PVC potrubia 110/4	m	143,000	5,200	743,600
19	721	721171109.1	Potrubie z rúr PVC , odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	35,000	13,084	457,940
20	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	20,000	9,622	192,440
21	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	40,000	9,471	378,840
23	R	5989.1	Dvierka PHM 300/300 mm	ks	6,000	36,838	221,028
25	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	4,000	35,842	143,368
<b>722</b>			<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>6 109,667</b>
30	721	722130212	Potrubie z ocef.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	70,000	11,078	775,460
31	721	722130213	Potrubie z ocef.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	145,000	13,990	2 028,550
36	721	722171211.2	Potrubie z plastických hmôt z rúr PPR - DN 20 mm	m	120,000	9,115	1 093,800
37	713	713482304.1	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer do 52 mm	m	120,000	2,079	249,480
51	721	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	24,000	4,583	109,992
52	551	5511331100	SANITAS - guľový kohút o 20	ks	24,000	4,183	100,392

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 6 b.j. a IS , Košecké Podhradie

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ : Loden s.r.o., Košecké Podhradie

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 15.02.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
53	721	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	12,000	1,581	18,972
54	551	5511331200	SANITAS - guľový kohút o 25	ks	12,000	5,647	67,764
55	721	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	4,000	1,591	6,364
56	551	5511331300	SANITAS - guľový kohút o 32	ks	4,000	7,814	31,256
60	551	5514153000.0	Ventil od vzdušňovací - DN 20 mm	ks	4,000	7,561	30,244
61	551	5510900393	Ventil na úžit. vodu s hadic. prípojkou a pákovým ovládačom , PN 16, DN 20	ks	1,000	5,109	5,109
65	551	5510900408	Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 20 Herz obj.č.1260402	ks	1,000	7,215	7,215
66	422	4226077600	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 25 mm	ks	1,000	31,736	31,736
72	721	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou HN 25/30m	súb	2,000	278,953	557,906
73	721	722263417	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	13,000	14,661	190,593
74	388	3882122800.2	Vodomer VOLUMEX - VLX 1,5/40	ks	13,000	48,218	626,834
76	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	200,000	0,550	110,000
77	721	722290234	Prepíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	200,000	0,340	68,000

**724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 279,856**

85	721	724149101	Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	24,685	24,685
86	426	4268122000.2	Obehové čerpadlo pre TUV WILCO ZIRCO - Z 25	ks	1,000	255,171	255,171

**725 Zdravotechnika - zariad. predmety 563,997**

105	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	6,000	3,820	22,920
106	551	551400670001	Ventil výtokový práčkový TE 212 - 1/2"	ks	6,000	7,257	43,542
107	551	1	Práčkový sifón HL 405	ks	6,000	46,030	276,180
108	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	3,000	4,518	13,554
109	551	5514109000.1	Ventil rohový mosadzný T 67 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	3,000	6,039	18,117
110	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	22,000	5,278	116,116
111	551	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškou T 13	ks	22,000	3,344	73,568

**Celkom**

**14 074,226**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>6 b.j.a IS , Košecké Podhradie</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>ČOV AT 30</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	LODEN, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			15.2.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	12 417,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 417,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	<b>PEČIATKA OBECE KOŠECKÉ PODHRADIE</b> OBEČNÝ ÚRAD 018 31 KOŠECKÉ PODHRADIE	24	DPH 20,00 % z 12 417,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>LODEN, s.r.o.</b> Košecké Podhradie 395 018 31 Košecké Podhradie IČO: 45 389 276 IČ DPH: SK2022962909		<b>14 900,40</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípočty a odpočty</b>
		26	Dodávky objednávateľa
		27	Klízáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 6 b.j. a IS , Košecké Podhradie

Objekt: ČOV AT 30

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 15.02.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ : Loden s.r.o., Košecké Podhradie

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				12 417,000
		1	Zemné práce				12 417,000
1			Výkopové a búracie práce JCB - 4C ( likvidácia pôvodného septíku)	sub.	1,000	980,000	980,000
2			Výkop práce nová ČOV, odvoz materiálu, násyp	sub.	1,000	780,000	780,000
3			Kari siete priemer ø8, 15x15	ks	8,000	24,500	196,000
4			Betón triedy C 20	m <sup>3</sup>	6,000	59,000	354,000
5			Elektroinštalácia k ČOV	sub.	1,000	380,000	380,000
6			ČOV AT 30	sub.	1,000	7 700,000	7 700,000
7			Doprava a montážne práce	sub.	1,000	1 750,000	1 750,000
8			Prevádzkový denník, revízia, spustenie	sub.	1,000	277,000	277,000

**Celkom**

**12 417,000**

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby **6 b.j. a IS Košecké Podhradie**  
 Názov objektu **Architektonicko-stavebné riešenie 1.4 VYKUROVANIE**

JKSO 801



Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ **LODEN, s.r.o.**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo  Spracoval

Dňa: 15.02.2015

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	20 597,280	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky				17	Ostatné
6	Montáž				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	20 597,280	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>		<b>Pečiatka</b>		<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22	20 597,28
				24	DPH 20% z 20 597,28	4 119,46
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>24 716,74</b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ		<b>Pečiatka</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis		<b>LODEN, s.r.o.</b> Košecké Podhradie 395 018 31 Košecké Podhradie IČO: 45 389 276 Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Klízáva doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

IČ DPH: SK2022962909

# ROZPOČET

Stavb 6bj a IS, Košecké Podhradie

Objekt 6 b.j. Košecké Podhradie

Časť: 1.4 VYKUROVANIE Dodávateľ : Loden s.r.o. Košecké Podhradie

dátum: 15.02.2014

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom
<b>Celkový súčet</b>								<b>20 597,28</b>

	<b>731</b>	<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>						<b>9 592,41</b>
6	731	731249114	Montáž kotla oceľového teplovodného na tuhé palivá o výkone nad 23 do 35 kW	súb	1,000	179,00	179,00	179,00
7	731	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	3,000	2,65	7,95	7,95
8	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300	103,17	340,46	340,46
9	KP	pc1	kotol na pelety ATMOS D45P, horák A50, šnek. dopravník DRA50-1,7m, regulátor ACD01, Laddomat 21	sub	1,000	5 890,00	5 890,00	5 890,00
10	KP	pc26	komín nerezový tepelne izolovaný DN180/260 - 10 m, revízia	sub	1,000	2 770,00	2 770,00	2 770,00
11	KP	pc6	nerezový dymovod DN150 - 1,2 m s regulátorom ťahu	sub	1,000	405,00	405,00	405,00
	<b>732</b>	<b>Ústredné kúrenie, strojovne</b>						<b>4 307,64</b>
13	731	732199100	Montáž strojovne a rozvodov	hod	280,000	7,50	2 100,00	2 100,00
15	731	732331624	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 200 l	súb	1,000	254,37	254,37	254,37
16	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	2,000	3,17	6,34	6,34
17	MAT	4268107100	Elektron.obeh.čerpadlo WILO STRATOS 25/1-6 PN10	kus	1,000	449,00		449,00
18	MAT	4268112200	čerpadlo závitové WILO TOP-S30/7EM PN10	ks	1,000	199,00		199,00
19	731	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150	26,10	30,01	30,01
20	KP	pc10	expanzná nádoba Reflex N200/6+MK25	sub	1,000	250,00	250,00	250,00
21	KP	pc28	orientačný štítok	kus	4,000	4,98	19,92	19,92
23	KP	pc8	ohrievač vody Buderus Logalux typ SU400, 400 ltr.	sub	1,000	999,00	999,00	999,00

		<b>733</b>	<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>						<b>1 765,94</b>
24	KP	48	montáž potrubia a husieho krku	sub	390,000	1,20	468,00		468,00
25	KP	49	sada fittingov	sub	1,000	333,00	333,00		333,00
26	KP	50	ochranná hadica IVAR.HK 1620	sub	390,000	0,52	202,80		202,80
28	KP	56	potrubie IVAR.ALPEX-TERM XS 16x2	sub	390,000	1,40	546,00		546,00
29	KP	57	potrubie IVAR.ALPEX-TERM XS 20x2	sub	40,000	2,20	88,00		88,00
33	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	430,000	0,30	128,14		128,14
		<b>734</b>	<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>						<b>1 415,29</b>
36	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	0,65	2,59		2,59
37	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	40,000	1,87	74,88		74,88
42	731	734241213	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	ks	1,000	5,68	5,68		5,68
43	MAT	5517400470	guľový kohút 1/2"voda	ks	2,000	2,55		5,11	5,11
44	MAT	5517400560	Armatúry guľový kohút 1" voda	kss	3,000	7,63		22,89	22,89
45	MAT	5517400630	Armatúry guľový kohút 5/4"voda	kss	3,000	12,35		37,05	37,05
53	731	734291113	Ostatné armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,000	6,25	37,52		37,52
54	731	734391114	Ostatné horúcovodné armatúry,kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	1,000	6,64	6,64		6,64
55	731	734411130	Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II	ks	2,000	16,27	32,54		32,54
56	731	734411142	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	2,000	21,54	43,08		43,08
57	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	45,68	45,68		45,68
60	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	22,20	6,66		6,66
61	KP	pc11	filter do potrubia závitový G15	kus	2,000	1,87	3,74		3,74
62	KP	pc13	filter do potrubia závitový G32	kus	1,000	11,90	11,90		11,90
63	KP	pc15	radiátorový ventil IVAR s prednast.+skrutkovanie na vrat DN15	kus	8,000	31,87	254,93		254,93
64	KP	pc16	3-cestný zmiešavač ESBE VRG131 DN20, Kvs=6,3, pohon ESBE ARA 661, 230V. 3bod	kus	1,000	256,00	256,00		256,00
65	KP	pc18	termo hlavica IVAR T5000 30x1,5	kus	36,000	13,94	501,88		501,88
67	KP	pc20	poistný ventil DUCO DN15/25, 250 kPa	kus	1,000	57,00	57,00		57,00

68	MAT	5517527200	Automatický odvodušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361, VALVEX	ks	2,000	4,77		9,54	9,54
		<b>735</b>	<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>						<b>3 516,00</b>
72	731	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvodušením do 2040mm	sub	6,000	14,27	85,64		85,64
73	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodušením do 2040mm	sub	30,000	17,70	531,06		531,06
75	MAT	4845362500	telesá doskové KORAD 10S 600x1200	ks	30,000	50,77		1 523,07	1 523,07
86	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	59,54	98,24		98,24
87	KP	pc35	rebrík kúpeľňový Grenada 1135x500	sub	6,000	113,00	678,00		678,00
89	KP	pc37	vykurovacia skúška 72hod dvaja	hod	72,000	6,00	432,00		432,00
90	KP	pc38	tlaková skúška, protokoly	hod	3,000	16,00	48,00		48,00
91	KP	pc39	prevádzkové predpisy	sub	1,000	120,00	120,00		120,00

**CELKOM**

**20 597,28**



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby **6 b.j. a IS Košecké Podhradie**  
 Názov objektu **Elektorinštalácia**

JKSO 801

Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ **LODEN,s.r.o.**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo Spracoval

--	--

Dňa: 15.02.2015

### Rozpočtové EUR

A		B	Doplnkové náklady	C	Veľfajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky			17	Ostatné	
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	21 939,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22			21 939,09
				24 DPH 20% z 21 939,09			4 387,82
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			26 326,91
				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			0,00
				27 Kízavá dološka			0,00
				28 Zvýhodnenie + -			0,00

PEČIATKA  
**ODEC KOŠECKÉ PODHRADIE**  
**OBEČNÝ ÚRAD**  
 018 31 KOŠECKÉ PODHRADIE

PEČIATKA  
**LODEN, s.r.o.**  
 Košecké Podhradie 395  
 018 31 Košecké Podhradie  
 IČO: 45 389 276  
 IČ DPH: SK2022962909

Stavba: 6b.j.a IS, Košecké Podhradie  
 Objekt :  
 Časť : 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody  
 JKSO :

Investor : Obec Košecké Podhradie  
 Projekt :  
 Dodávateľ :  
 Kalkulant :

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo ( výmera )	MJ	Jednotková cena	Montáž ( € )	Dodávky ( € )
<b>MONTÁŽ</b>								
1	155	0	Tr. Ohybná elektroinštal. Φ16	80,00	m	0,95	76,00	
2	155	0	Tr. Ohybná elektroinštal Φ16 materiál	80,00	m	1,40		112,00
3	155	0	Tr. Ohybná elektroinštal. Φ23	65,00	m	1,50	97,50	
4	155	0	Tr. Ohybná elektroinštal. Φ23 materiál	65,00	m	3,98		258,70
7	155	0	Krabica typ KR 68	40,00	kus	2,50	100,00	
8	155	0	Krabica typ KR 68 materi materiál	40,00	kus	2,35		94,00
9	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 3Cx1,5	680,00	m	0,64	435,20	
10	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 3Cx1,5 materiál	680,00	m	0,67		455,60
11	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 2Ax1,5	110,00	m	0,64	70,40	
12	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 2Ax1,5 materiál	110,00	m	0,53		58,30
13	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 3Cx2,5	900,00	m	0,64	576,00	
14	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 3Cx2,5 materiál	900,00	m	1,07		963,00
15	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CHKE 3Bx1,5	45,00	m	0,70	31,50	
16	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CHKE 3Bx1,5 materiál	45,00	m	1,86		83,70
17	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 3Ax1,5	360,00	m	0,64	230,40	
18	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 3Ax1,5 materiál	360,00	m	0,67		241,20
19	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CHKE 3Cx2,5	85,00	m	0,70	59,50	
20	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CHKE 3Cx2,5 materiál	85,00	m	2,26		191,93
21	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CHKE 3Cx1,5	110,00	m	0,70	77,00	
22	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CHKE 3Cx1,5 materiál	110,00	m	1,86		204,60
23	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 4Cx1,5	80,00	m	0,64	51,20	
24	155	0	Silový kábel ulož. pod omiet. typ CYKY 4Cx1,5 materiál	80,00	m	0,90		72,00
25	155	0	Trubka pancierová pevne uložená EXP 70IEC	20,00	m	1,59	31,80	
26	155	0	Trubka pancierová FXP70IEC materiál	20,00	m	3,15		63,00
27	155	0	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 6mm	245,00	kus	0,60	147,00	
28	155	0	Kábel CYKY 4Bx25	30,00	m	1,26	37,80	
29	150	0	Kábel CYKY 4Bx25 materiál	30,00	m	7,25		217,50
30	155	0	Trubka pancierová pevne ul. FX32IEC	60,00	m	0,76	45,60	

Stavba: 6b.j.a IS, Košecké Podhradie

Investor :

Obec Košecké Podhradie

Objekt :

Projekt :

Časť : 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Dodávateľ :

JKSO :

Kalkulant :

31	155	0	Trubka pancierová pevne ul. FX32IEC materiál	60,00	m	0,93		55,80
1	155	0	Uloženie vodiča v rozvádzači do 2,5mm	220,00	kus	0,46	101,20	
33	155	0	Uloženie vodiča v rozvádzači do 35mm	16,00	kus	1,16	18,56	
34	155	0	Vypínač jedнопól. typ 3553-01280	16,00	kus	1,01	16,16	
35	155	0	Vypínač jedнопól. typ 3553-01280 materiál	16,00	kus	1,49		23,84
36	155	0	Vypínač jedнопól. typ 3553-05280	24,00	kus	1,13	27,12	
37	155	0	Vypínač jedнопól. typ 3553-05280 materiál	24,00	kus	2,49		59,76
38	155	0	Vypínač jedнопól. typ 3553-06280	34,00	kus	1,13	38,42	
39	155	0	Vypínač jedнопól. typ 3553-06280 materiál	34,00	kus	1,66		56,44
40	155	0	Dvojzásuvka polozap. Typ 5514-2235 16A, 220V	126,00	kus	2,52	317,52	
41	155	0	Dvojzásuvka polozap. Typ 5514-2235 16A, 220V materiál	126,00	kus	1,49		187,74
42	155	0	Revízia	80,00	hod	11,62	929,60	
43	155	0	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 6mm	24,00	ks	0,83	19,92	
46	155	0	Vypínač trojpól. výřpárková prípojka, 400V/25A	6,00	kus	5,68	34,08	
47	155	0	Vypínač trojpól. 400V/25A materiál	6,00	kus	28,56		171,36
48	155	0	Oceľová konštrukcia všeobecne	280,00	kus	0,74	207,20	
49	155	0	Oceľová konštrukcia všeobecne materiál	280,00	kus	1,83		512,40
50	155	0	Montáž rozvádzačov RH, RB	8,00	kus	24,90	199,20	
53	EM	"B"	Žiarivkové svietidlá 2x9W, typ 5511PL	4,00	kus	5,97	23,88	
54	EM	"B"	Žiarivkové svietidlá 2x9W typ 5511PL materiál	4,00	kus	39,83		159,32
55	155	"N"	Žiarivkové svietidlo núdzové 1x11W	4,00	ks	8,30	33,20	
56	155	"N"	Žiarivkové svietidlo núdzové 1x11W materiál	4,00	ks	131,12		524,48
57	155	0	Krabicová rozvodka 6455-11	10,00	m	3,92	39,20	
58	155	0	Krabicová rozvodka 6455-11 materiál	10,00	m	2,49		24,90
59	155	0	Žiarivka 11W	4,00	kus	4,98	19,92	
60	155	0	Svorka hromozvodová SO, SP1,	10,00	kus	2,42	24,20	
61	155	0	Svorka hromozvodová SO, SP1 materiál	10,00	kus	1,16		11,60
68	EM	"C"	Žiarivkové svietidlo 1x18W vč. vyp. IP20 348SB118	16,00	kus	5,97	95,52	
69	EM	"C"	Žiarivkové svietidlo 1x18W vč. vyp. IP20 348SB118, materiál	16,00	kus	33,90		542,40
70	155	0	Výstražná tabuľka rozmer A5	25,00	kus	1,23	30,75	
71	155	0	Výstražná tabuľka rozmer A5 materiál	25,00	kus	0,86		21,50
74	155	0	Žiarivka typ 9W materiál	8,00	kus	10,46		83,68
78	155	0	Osadenie lustrovej svorky	120,00	kus	0,83	99,60	

Stavba: 6b.j.a IS, Košecké Podhradie

Investor :

Obec Košecké Podhradie

Objekt :

Projekt :

Časť : 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Dodávateľ :

JKSO :

Kalkulant :

79	155	0	Osadenie lustrovej svorky materiál	120,00	kus	0,27		32,40
80	155	0	Tlač. ovládač s orientačnou dútnavkou	6,00	ks	0,80	4,80	
81	155	0	Tlač. ovládač s orientačnou dútnavkou materiál	6,00	ks	2,82		16,92
83	155	0	Zemniaca doska FeZn	1,00	ks	11,62	11,62	
84	155	0	Zemniaca doska FeZn materiál	1,00	ks	25,89		25,89
85	155	0	Ekvipoten. svorkovnica skriň. U7	7,00	ks	10,62	74,34	
86	155	0	Ekvipoten. svorkovnica materiál	7,00	ks	116,84		817,88
87	155	0	Silový kábel uloř. pod omiet. typ CHKE 2Ax1,5	25,00	m	0,70	17,50	
88	155	0	Silový kábel uloř. pod omiet. typ CHKE 2Ax1,5 materiál	25,00	m	1,55		38,75
91	155	0	Silový kábel uloř. na povrchu typ JQTQ 2x0,8	20,00	m	0,70	14,00	
92	155	0	Silový kábel uloř. na povrchu typ JQTQ 2x0,8 materiál	20,00	m	0,71		14,20
93	155	0	Silový kábel uloř. na povrchu typ CYSY 2Ax1,5	7,00	m	0,70	4,90	
94	155	0	Silový kábel uloř. na povrchu typ CYSY 2Ax1,5 materiál	7,00	m	0,63		4,41
95	155	0	Silový kábel uloř. na povrchu typ CYSY 3Cx1,5	110,00	m	0,70	77,00	
96	155	0	Silový kábel uloř. na povrchu typ CYSY 3Cx1,5 materiál	110,00	m	0,66		72,60
97	155	0	Silový kábel uloř. na povrchu typ CYSY 4Cx1,5	110,00	m	0,70	77,00	
98	155	0	Silový kábel uloř. na povrchu typ CYSY 4Cx1,5 materiál	110,00	m	0,83		91,30

**SPOLU**

**4623,31**

**6565,10**

**MONTÁŽ + DODÁVKA CELKOM**

**11 188 €**

Stavba: 6b.j.a IS Košecké pdhradie

Investor :

Objekt :

Projekt :

Časť : 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Dodávateľ : LODEN,s.r.o.

JKSO :

Dátum: 15.02.2014

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (€)	Dodávky (€)
1	MAT	0	Plastová bytová rozvodnica 350x585x95,IP43/IP20	1,0	kus	283,00		283,00
2	MAT	0	Prepät'ová ochrana VH7-280	1,0	kus	242,00		242,00
3	MAT	0	Troj pólový istič typ L7-16B3/do20A	1,0	kus	28,52		28,52
4	MAT	0	Popisný štítok	15,0	kus	1,33		19,95
5	MAT	0	Jednopolový istič typ L7-20B1/do20A	5,0	kus	9,96		49,80
6	MAT	0	Svorka zapojená typ CBD-2	55,0	kus	0,96		52,80
7	MAT	0	Svorka zapojená typ CBD-6	8,0	kus	1,26		10,08
8	MAT	0	Prúdový chránič PFL7-16/2, 0,03/B	7,0	kus	50,10		350,70
9	MAT	0	Poistka VLC 14 3P/c14-20A	3,0	kus	4,98		14,94
10	MAT	0	Zvonkové trafo 230/8V	1,0	kus	28,21		28,21
11	MAT	0	Troj pólový vzpínač VS 25, 400V/25A	1,0	kus	21,45		21,45
<b>SPOLU</b>								<b>1101,45</b>
<b>SPOLU 8 KS</b>				7,00	kus	1101,45		<b>7710,15</b>

Stavba: 6b.j. a IS, Košecké Podhradie

Investor : Obec Košecké Podhradie

Objekt :

Projekt :

Časť : Domáci telefón

Dodávateľ : LODEN,s.r.o.

JKSO :

Dátum: 15.02.2014

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (€)	Dodávky (€)
<b>MONTÁŽ</b>								
<b>"C" DOMÁCI TELEFÓN</b>								
1	155	0	Tlačítkové tablo typ 4FP 830 122/S1	1,00	ks	122,82	122,82	
2	155	0	Tlačítkové tablo typ 4FP 830 122/S1	1,00	ks	196,00		196,00
3	155	0	Domáci telefón typ 4FP 110 52	6,00	ks	5,31	31,86	
4	155	0	Domáci telefón typ 4FP 110 52	6,00	ks	37,00		222,00
5	155	0	Sieťový napájač 4FP67239	1,00	ks	13,28	13,28	
6	155	0	Sieťový napájač 4FP67239	1,00	ks	31,53		31,53
7	155	0	Elektrický zámok typ 4FN 877 01	1,00	ks	6,47	6,47	
8	155	0	Elektrický zámok typ 4FN 877 01	1,00	ks	22,57		22,57
9	155	0	Zvonkové tlačítko typ TANGO 1/0	6,00	ks	2,49	14,94	
10	155	0	Zvonkové tlačítko typ TANGO 1/0	6,00	ks	4,22		25,32
11	155	0	ŠNÚRA CGLG2x0,75	15,00	m	0,70	10,50	
12	155	0	ŠNÚRA CGLG2x0,75	15,00	m	0,50		7,50
13	155	0	Kábel Up 2x0,5	80,00	m	0,70	56,00	
14	155	0	Kábel Up 2x0,5	80,00	m	0,33		26,40
15	155	0	Kábel SYKFY 5x2x0,5	100,00	m	0,70	70,00	
16	155	0	Kábel SYKFY 5x2x0,5	100,00	m	0,60		60,00
17	155	0	Kábel SYKFY 2x2x0,5	15,00	m	0,80	12,00	
18	155	0	Kábel SYKFY 2x2x0,5	15,00	m	0,40		6,00
19	155	0	Kábel SYKFY 10x2x0,5	25,00	m	0,80	20,00	
20	155	0	Kábel SYKFY 10x2x0,5	25,00	m	0,83		20,75
21	155	0	Forma kábelová DO 5x2	10,00	ks	3,32	33,20	
22	155	0	Forma kábelová DO 10x2	5,00	ks	4,98	24,90	
23	155	0	Svorkovnica 2x10sv.	6,00	ks	1,66	9,96	
24	155	0	Svorkovnica 2x10sv.	6,00	ks	1,49		8,94
<b>SPOLU</b>							<b>425,93</b>	<b>627,01</b>
<b>MONTÁŽ DOMÁCEHO TELEFÓNU SPOLU</b>							<b>1052,94</b>	<b>€</b>

Stavba: 6b.j.a IS, Košecké Podhradie

Objekt :

Časť : Bleskozvod

JKSO :

Investor : Obec Košecké Podhradie

Projekt :

Dodávateľ : LODEN, s.r.o.

Dátum: 15.02.2014

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo ( výmera )	MJ	Jednotková cena	Montáž (€)	Dodávky (€)
<b>MONTÁŽ</b>								
1	155	0	Zvodový drôt FeZn Ø8mm vč. podpier	110,00	m	3,82	420,20	
2	155	0	Zvodový drôt FeZn Ø8mm	Materiál +5%	110,00	m	1,99	218,90
3	155	0	Zvodový drôt FeZn Ø10mm vč. podpier	40,00	m	2,42	96,80	
4	155	0	Zvodový drôt FeZn Ø10mm	Materiál +5%	40,00	m	1,33	53,20
7	155	0	Zemniaca doska FeZn 2000x250x3mm	4,00	kus	11,62	46,48	
8	155	0	Zemniaca doska FeZn 2000x250x3mm	Materiál +5%	4,00	kus	65,89	263,56
9	155	0	Štítok smaltovaný na označenie zvodu	4,00	kus	1,23	4,92	
10	155	0	Štítok smaltovaný na označenie zvodu	Materiál +5%	4,00	kus	2,49	9,96
11	155	0	Svorka hromozvodová SK, SP1, SO, SRO2, SRO3, SS	30,00	kus	2,49	74,70	
12	155	0	Svorka hromozvodová SK, SP1, SO, SRO2, SRO3	Materiál	30,00	kus	1,10	33,00
13	155	0	Zachytávacia tyč l=1,5m vč. ochrannej striešky	3,00	kus	12,61	37,83	
14	155	0	Zachytávacia tyč l=1,5m vč. ochrannej striešky	Materiál	3,00	kus	7,63	22,89
15	155	0	Ochranná rúrka uložená pod omietkou Ø29	60,00	m	0,83	49,80	
16	155	0	Ochranná rúrka uložená pod omietkou Ø29	Materiál	60,00	m	2,16	129,60
17	155	0	Výkop jamy pre zemniacu dosku	4,00	kus	119,50	478,00	
19	155	0	Krabica KT 125	4,00	kus	3,65	14,60	
20	155	0	Krabica KT 125	Materiál	4,00	kus	8,30	33,20
<b>SPOLU</b>							1223,33	764,31
<b>MONTÁŽ SPOLU</b>							<b>1 988</b>	<b>€</b>